

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
<b>OPERE GENERALI E ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
1	----	Oneri per la sicurezza specifici da contabilizzati a cura del redattore del piano operativo di sicurezza in fase di progettazione il cui conteggio è allegato al PSC.	a c.	1,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
<b>VIA VITTORIO VENETO</b>						
2	M03	Fornitura e posa di cordoni retti, in granito, sezione cm 15 x 27 per marciapiedi in sede stradale esistente, comprensiva di Taglio asfalto con fresa a disco, disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con qualunque mezzo eseguito, di spessore fino a cm 12 e successivo scavo per posa cordoni compreso il livellamento del piano di posa, smaltimento del materiale, compreso l'onere per il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica; fornitura e posa cordoli retti, in granito, sezione cm 15 x 27, compreso il rinfiacco in cls.; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E	ml.	217,50	€ 64,00	€ 13.920,00
3	M13	Rifacimento di pavimentazione di marciapiede (sup. lastre di porfido), comprensivo di: Taglio asfalto con fresa a disco, disfacimento pavimentazione di marciapiede, compreso l'onere per la formazione del nuovo piano di posa ed il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica; fornitura e posa di mattonelle di porfido del Trentino - Alto Adige dimensioni cm 20x20 e/o 20x30 spessore cm. 3/4; compreso il calcestruzzo necessario per il livellamento del piano di posa; formazione del piano di posa con boiaccia di puro cemento tipo 325 sul letto di malta di legante idraulico, e successivamente alla posa sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e cemento e successiva spazzolatura e pulitura; fornitura e posa di Geotessuto; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	mq.	225,00	€ 50,00	€ 11.250,00
4	M01	Fornitura e posa di cordoni retti, in cemento armato vibrato, sezione cm 12.5 x 25 per marciapiedi in sede stradale esistente, comprensiva di: Taglio asfalto con fresa a disco, disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con qualunque mezzo eseguito, di spessore fino a cm 12 e successivo scavo per posa cordoni compreso il livellamento del piano di posa, smaltimento del materiale, compreso l'onere per il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica; fornitura e posa cordoli retti, in cemento armato vibrato, sezione cm 12.5 x 25, compreso il rinfiacco in cls.; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	ml.	90,00	€ 35,00	€ 3.150,00
5	M07	Ripristino di pavimentazione di marciapiede (sup. pavimentazione in colato ), comprensivo di: Taglio asfalto con fresa a disco, disfacimento pavimentazione di marciapiede, compreso l'onere per la formazione del nuovo piano di posa ed il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica; fornitura e stesa asfalto colato, spess. mm 20 di colore confacente all'esistente secondo le indicazione del D.L., ricoperto di graniglia di rocce serpentine dopo la stesa, compreso il calcestruzzo necessario per il livellamento del piano di posa; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	mq	135,00	€ 16,00	€ 2.160,00

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
6	M10	Formazione di scivolo per il superamento di barriere architettoniche, "Tipo B", prefabbricato a quattro elementi, come da particolare costruttivo "B", comprensivo di: Taglio asfalto con fresa a disco rimozione di cordoni retti o curvi in pietra o cemento di qualunque dimensione o tipo con rottura eventuale della massicciata adiacente; carico trasporto accatastamento scarico e deposito nei magazzini comunali dei cordoni rimossi; fornitura e posa in opera di scivolo prefabbricato in calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche formato da quattro elementi di cui due di forma triangolare confezionato con calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento R=425 e rivestito in graniglia bianca, malta e cemento bianco, bocciardato in superficie per renderlo antiscivolo, con armatura di ferro FeB 38 mm. 4 compreso sbarramento scavo, demolizioni di pavimentazioni, formazione sottofondo in calcestruzzo, sgombero materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica compresa l'esecuzione della pavimentazione di raccordo dello stesso materiale del marciapiede esistente; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	n°	3,00	€ 400,00	€ 1.200,00
7	M19	Formazione di passi carrai in granito / serizzo su marciapiedi esistenti, comprensivi di: Taglio della pavimentazione stradale, rimozione dei cordoli, scavo, demolizione del manufatto esistente (rizzata, terra, cls più colato ecc.) conseguente realizzazione della chiusura di raccordo dei cordoli esistenti con i nuovi dardini. Fornitura e posa in opera di dardini e lastre in granito, carrabile, realizzazione del sottofondo, asfaltatura in tappeto dei raccordi con il manto stradale esistente e con il colato sul marciapiede esistente compresa l'eventuale messa in quota dei chiusini esistenti; per passi carrai di dimensioni da un minimo di mt. 4,00 ad un massimo di mt. 6,00; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	n°	7,00	€ 900,00	€ 6.300,00
<b>VIA LEONE XIII – VIA MADONNA SPERANZA</b>						
8	M08	Riassetto di cordonatura in cordoni retti, con riutilizzo dei cordoni esistenti, in cemento armato vibrato, sezione cm 15 x 25, cm 12.5 x 25, cm 10 x 25, in granito, sezione cm 15 x 27, in serizzo, sezione cm 15 x 25, con bocca di lupo da cm. 30, in granito sezione cm. 15 x 27 o in serizzo, sezione cm 15 x 25, comprensiva di: Taglio asfalto con fresa a disco rimozione dei cordoli esistenti, compresa la demolizione del cls di sottofondo e di rifianco cordonatura, scavo con livellamento del piano di posa per riposizionamento del cordolo; smaltimento dei materiali di risulta, compreso l'onere per il carico e il trasporto alle discariche autorizzate, compresi gli oneri di discarica; riposizionamento dei cordoli, compreso sottofondo e rifianco in cls; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	ml.	480,00	€ 30,00	€ 14.400,00

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
9	M13	Rifacimento di pavimentazione di marciapiede (sup. lastre di porfido), comprensivo di: Taglio asfalto con fresa a disco, disfacimento pavimentazione di marciapiede, compreso l'onere per la formazione del nuovo piano di posa ed il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica; fornitura e posa di mattonelle di porfido del Trentino - Alto Adige dimensioni cm 20x20 e/o 20x30 spessore cm. 3/4; compreso il calcestruzzo necessario per il livellamento del piano di posa; formazione del piano di posa con boiaccia di puro cemento tipo 325 sul letto di malta di legante idraulico, e successivamente alla posa sigillatura a finire dei giunti con sabbia fine asciutta e cemento e successiva spazzolatura e pulitura; fornitura e posa di Geotessuto; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	mq.	812,00	€ 50,00	€ 40.600,00
10	M22	Rimozione e riposizionamento delle lastre e dardi in granito esistenti sulle vie oggetto di intervento compreso il loro momentaneo accatastamento e imballaggio prima del successivo riutilizzo. Compreso carico e trasporto ai magazzini comunali. Compreso taglio asfalto con fresa a disco, compresa la demolizione del cls di sottofondo e di rinfiacco, scavo con livellamento del piano di posa per riposizionamento; smaltimento dei materiali di risulta, compreso l'onere per il carico e il trasporto alle discariche autorizzate, compresi gli oneri di discarica; riposizionamento, compreso sottofondo e rinfiacco in cls; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	a c.	10,00	€ 350,00	€ 3.500,00

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
11	F07	<p>Formazione di pozzetto raccolta acque stradali, eseguito in sede stradale esistente, e relativo allacciamento alla fognatura, comprensivo di: Taglio asfalto con fresa a disco</p> <p>disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con qualunque mezzo, di spessore fino a cm 12 e smaltimento del materiale, compreso l'onere per il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica;</p> <p>scavo semplice, senza armatura a sezione obbligata, compreso l'onere per il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica oppure il carico, trasporto e deposito in cantiere del materiale che la DL riterrà idoneo per il successivo riempimento, compreso l'onere per l'esistenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, e servizi in genere, anche se presenti in misura anormale;</p> <p>fornitura e posa di pozzetto stradale, comprese le opere murarie necessarie, per marciapiedi o carreggiata, costituito da 4 pezzi base (un fondo e tre anelli, di cui uno con sifone predisposto), dimensioni standard;</p> <p>fornitura e posa chiusino carrabile in ghisa sferoidale fusa, completo di telaio;</p> <p>fornitura e posa di tubazioni in pvc rigido, con bicchiere, codice U o UD, serie SN 8 conforme alla norma UNI EN 1401-1 colore arancione, con guarnizione di tenuta elastomerica inamovibile conforme alla norma UNI EN 681/1 compresi pezzi speciali, letto di posa spessore min. cm. 10, rinfianco e copertura per uno strato minimo di cm. 15 dall'estradosso del tubo da eseguirsi con sabbia naturale di cava, diametro esterno mm. 200;</p> <p>formazione di foro di cm 20 per allacciamento scarichi eseguito su condotti fognari esistenti, in esercizio, mediante apposita apparecchiatura di perforazione, da applicare su dette tubazioni e dotata di idonea carotatrice, compresa l'installazione, lo smontaggio, i noli e le provviste necessarie, il ripristino del rinfianco in cls;</p> <p>calcestruzzo per rinfianchi delle tubazioni;</p> <p>riempimento scavi con materiale già depositato lungo la sede dei lavori ed accettato dalla DL, oppure fornitura di mista naturale di ghiaia e sabbia, con sabbia in percentuale dal 15% al 40% in peso; compresa la battitura con idonei mezzi meccanici, la bagnatura e la messa in opera del materiale a strati di non oltre cm 50 di spessore;</p> <p>fornitura e stesa di manto di base in conglomerato bituminoso con mista naturale (tout venant) spessore cm 8, misurato a compressione avvenuta, compresa la rullatura;</p> <p>opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.</p>	n°	6,00	€ 650,00	€ 3.900,00
12	VA02	<p>Formazione di variazione altimetrica in asfalto adatte per passaggio autobus comprensivo di formazione di variazioni altimetriche in asfalto, come descritte dal capitolato tecnico, dimensioni lunghezza mt 6,50 oltre a due rampe da cm 150 per una larghezza standard della sede stradale fino a mt. 7,50. Esclusa la colorazione superficiale, da computare a parte.</p> <p>opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.</p>	a c.	1,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
13	VA03	Maggiorazione delle voci VA01 - VA02 precedente in funzione della larghezza della strada comprensivo di: <b>Maggiorazione della voce precedente in funzione della larghezza della strada oltre i 7,50 mt. Prezzo dato al metro lineare da relazionare alla larghezza della strada.</b> opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	ml.	30,00	€ 104,95	€ 3.148,50
14	VA04	Colorazione della variazione altimetrica comprensivo di: <b>Colorazione di variazione altimetrica con resine sintetiche tipo street-print, in grado di durare almeno tre anni, colore rosso per la parte piana e a strisce gialle e nere per le rampe.</b> opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	mq.	400,00	€ 22,00	€ 8.800,00
15	VA07	Formazione di imprimitura sulla superficie piana dell'asfalo con disegno tipo mattone comprensivo di formazione di imprimitura sulla superficie piana dell'asfalo con disegno tipo porfido a coda di pavone compreso l'utilizzo della rete per lo stampo e la rana per la battitura. opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	mq.	400,00	€ 12,94	€ 5.176,00
16	M10	Formazione di scivolo per il superamento di barriere architettoniche, "Tipo B", prefabbricato a quattro elementi, come da particolare costruttivo "B", comprensivo di: <b>Taglio asfalto con fresa a disco</b> rimozione di cordoni retti o curvi in pietra o cemento di qualunque dimensione o tipo con rottura eventuale della massiciata adiacente; carico trasporto accatastamento scarico e deposito nei magazzini comunali dei cordoni rimossi; fornitura e posa in opera di scivolo prefabbricato in calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche formato da quattro elementi di cui due di forma triangolare confezionato con calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento R=425 e rivestito in graniglia bianca, malta e cemento bianco, bocciardato in superficie per renderlo antisdrucchioloso, con armatura di ferro FeB 38 mm. 4 compreso sbarramento scavo, demolizioni di pavimentazioni, formazione sottofondo in calcestruzzo, sgombero materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica compresa l'esecuzione della pavimentazione di raccordo dello stesso materiale del marciapiede esistente; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	n°	8,00	€ 400,00	€ 3.200,00
<b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE LEONE XIII – MADONNA SPERANZA</b>						
17	IPS02	Formazione di plinto di fondazione per la posa di palo della pubblica illuminazione comprensivo di: <b>ormazione del plinto di fondazione per la posa del palo, con getto in cls (composta da 0,80 mc. di ghiaia, 0,50 mc. di sabbia e 250 kg di cemento pr=352 x mc. di impasto), la fondazione avrà le dimensioni di m. 1.50x1.50x1.50, foro profondo m. 1.00 e diametro atto alla ricezione del palo da riposizionare;</b> il tutto comprensivo dell'esecuzione dei necessari scavi di fondazione, e trasporto alle pp.dd. del materiale di risulta; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	n°	10,00	€ 500,00	€ 5.000,00

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
18	IPS03	Formazione di pozzetto di ispezione rete pubblica illuminazione comprensivo di: formazione pozzetto di ispezione di dimensioni m. 0,50x0,50x0,80 con esecuzione mediante anelli prefabbricati tipo Milano a fondo a perdere, con relativa sistemazione del cavidotto di arrivo e di uscita, compreso chiusino in ghisa m. 0,50x0,50; il tutto comprensivo dell'esecuzione dei necessari scavi di fondazione, e trasporto alle pp.dd. del materiale di risulta; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	n°	15,00	€ 120,00	€ 1.800,00
19	IPS04	Formazione di cavidotto rete pubblica illuminazione comprensivo di: formazione di cavidotto rete di i.p.s., comprensivo di esecuzione scavo di fondazione a sezione ristretta, per realizzazione di trincea di alloggiamento cavidotto in pvc diametro m. 0,80 a forte spessore, con fornitura e posa di tubo in pvc protetto da cassonetto in cls a Kg 250 di cemento per mc. di impianto, lisciato superiormente, ovvero prefabbricato. Lo scavo sarà eseguito con idoneo mezzo meccanico, la pulizia del fondo dello scavo, la formazione del piano ed il ritombinamento a cavidotto posato; il tutto comprensivo dell'esecuzione dei necessari scavi di fondazione, e trasporto alle pp.dd. del materiale di risulta; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	ml	250,00	€ 25,00	€ 6.250,00
20	IPS06	Installazione di nuova linea pubblica illuminazione comprensiva di fornitura e posa di cavo elettrico conduttore rigido in rame stagnato isolato con gomma PER, qualità FG7 ad alto modulo, guaina esterna in pvc qualità RZ antifiama a marchio IMQ Normative UNEL 35376 - CEI 20-22 11, CEI 20-13 tipo RG7R 0,6 1/KV di sezione adeguata per l'alimentazione del punto luce; riposizionamento, ove presenti, delle puntazze per impianto di messa a terra; formazione dei giunti di derivazione a continuità dei cavi (il cavo sarà nastrato con due nastre autovulcanizzanti di colore grigio per la costruzione dell'isolamento ed una terza nastratura di protezione esterna a più strati con nastro colorato per la definizione delle fasi), il tutto in opera e funzionante; il tutto comprensivo di trasporto alle pp.dd. del materiale di risulta; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	ml.	300,00	€ 6,00	€ 1.800,00
21	IPS07	Rimozione pali della illuminazione pubblica esistenti comprensiva di rimozione con appositi mezzi meccanici dei pali della pubblica illuminazione esistenti e della relativa linea di alimentazione I.P.S.; stoccaggio, trasporto e ricovero presso i magazzini comunali. Prezzo a corpo, compreso ogni onere per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	n°	8,00	€ 103,00	€ 824,00

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
22	IPS09	<p>Fornitura e posa in opera di palo artistico componibili in fusione di ghisa UNI EN 1561, ghisa sferoidale UNI EN 1563 e acciaio, con anima interna in acciaio FE 510 UNI 7810 zincata a caldo secondo norma UNI UN 1461, da scegliere a cura dell'Amministrazione Comunale e comunque uguali a quelli già esistenti sul territorio.</p> <p>L'anima (A) composta da tre tubi di sezione variabile per il variare dei diametri interni in ghisa (diam. cm 14,0x130 - diam 7,6x190 - diam 6,0x120), tra loro saldati in corrispondenza delle rastremazioni (B), dovrà innestarsi per cm 60 perfettamente a piombo in un plinto di fondazione (P) . Essa sarà dotata di una vite M10 per la messa a terra segnata da apposita piastrina, di un'asola (D - h cm 18,6x4,5) in corrispondenza del portello del primo elemento in ghisa, idonea per il montaggio di morsettiere in classe II di isolamento con o senza fusibile, di un'asola (E - h cm 15,0x4,0) per il passaggio dei cavi all'interno , e all'estremità di una boccola filettata 1" ¼ GAS, a cui va avvitata una riduzione (1" ¼ - 3/4") più un tubo e bullone da 3/4" GAS (Z) per il fissaggio dei componenti del palo. Una guaina (C) termoretraibile, formata da materiali compositi (poliolefinico irradiato e mastice butilico) con altezza minima di cm 20, sarà applicata sull'anima per proteggerla dalla corrosione. Il palo in ghisa e acciaio formato da vari elementi sovrapponibili ad incastro dal basso verso l'alto, allo scopo di evitare infiltrazioni dell'acqua all'interno, è composto come segue:</p> <p>1°) da un basamento in ghisa alto cm 135 con diametro di base di cm 46. L'elemento è caratterizzato da una fascia (H) a forma tronco conica terminante con un piano inclinato di 30°, decorata da una grande foglia avvolta a spirale , l'elemento è dotato di portello d'ispezione (G) di cm 11x 30 h.</p> <p>2°) da una colonna conica (diametro inferiore cm 13,5, superiore cm 9,0) in acciaio (laminato a caldo) alto cm 240, zincata a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461. La colonna è caratterizzata anch'essa nella parte inferiore dal piano inclinato di 30°. Internamente è dotata di una flangia per l'accoppiamento al basamento che vincola la posizione angolare e assiale. Ad assemblaggio ultimato i piani inclinati del basamento e della colonna risulteranno distanziati di circa cm 1;</p> <p>3°) da un capitello in ghisa sferoidale alto cm 26 , a forma tronco conica (diametro inferiore cm 9,0, superiore cm 17).</p> <p>L'altezza totale dei tre elementi è di cm 387.</p> <p>La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sabbiatura</li> <li>- una mano di primer monocomponente allo zinco</li> <li>- una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco</li> <li>- una mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche</li> <li>- una mano a finire di smalto alchidico</li> </ul> <p>La protezione delle superfici zincate è da ottenersi attraverso le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una mano di primer epossidico dbicomponente</li> <li>- una mano a finire di smalto alchidico</li> <li>- Assemblaggio di tutte le parti staccate e posa in opera delle stesse</li> </ul>	n°	10,00	€ 1.500,00	€ 15.000,00

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
23	IPS10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornitura di lanterna comprensiva di: Lanterne dimensioni cm 76 altezza, larghezza 44,5 profondità cm 44,5, interamente realizzata in pressofusione di alluminio (UNI 5076 UNI 5079) ,composta da un quadripode provvisto di sede per l'alloggiamento del cavo elettrico di alimentazione e di un foro diametro 28 mm per l'attacco al sostegno, completa di lampada al sodio da 100 W;</li> <li>- un telaio centrale realizzato in un unico pezzo, un vano ottico composto da un telaio inferiore di alluminio, uno schermo di protezione inferiore in vetro temperato e un coperchio di chiusura con sede per l'ottica in policarbonato bianco realizzato ad iniezione;</li> <li>- un'ottica a ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio purissimo con trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica è incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata per mezzo di un a molla</li> <li>- una guarnizione in silicone espanso fra ottica e vano ottico;</li> <li>- una piastra di cablaggio in lamiera zincata, fissata all'ottica, un sezionatore di linea elettrica, un portalampana in ceramica, un filtro ai carboni attivi atto alla depurazione dell'aria ricolante nel vano ottico</li> <li>- un telaio superiore con caminetto incernierato al telaio centrale, viti esterne a forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox</li> <li>- la protezione all'ossidazione è ottenuta mediante l'applicazione a spruzzo di una mano di primer epossidico bicomponente (previo decappaggio), più una mano di smalto alchidico</li> <li>- caratteristiche elettriche: grado di protezione IP 43 nel vano apparecchiature elettriche. Grado di protezione IP 66 nel vano ottico, classe di isolamento I oppure II, tensione di alimentazione 230V, frequenza 50Hz, cosj 0,9 (rifasato. Morsettiera con portafusibile (250V 6,3AT) portafusibile unipolare sezionabile (500V 6A gl)</li> <li>- Assemblaggio di tutte le parti staccate</li> <li>- Posa in opera delle lanterne</li> </ul>	n°	10,00	€ 500,00	€ 5.000,00
<b>PIAZZA SAN MARTINO</b>						
24	V07	<p>Sigillatura di tutta la pavimentazione stradale in cubetti di porfido della Piazza San Martino, da eseguire quando richiesto dalla DL, mediante eliminazione del materiale instabile per mezzo di idrogetto ad alta pressione e sigillatura delle fughe con malta riempitiva speciale ad alta resistenza specifica per pavimentazioni soggette a traffico pesante, tipo "Rombox - Verkehr V2" o similare, con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 8 N/mm<sup>2</sup>; resistenza alla flessione maggiore o uguale 34,5 N/mm<sup>2</sup>; modulo di elasticità di circa 20.000 N/mm<sup>2</sup>; densità 2,0 g/cm<sup>3</sup> e scarsa permeabilità all'acqua; compreso l'onere per il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica;</p> <p>opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.</p>	a c.	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>PIAZZA SAN FRANCESCO E TUTTO L'IMPIANTO DI IRIGAZIONE PREVISTO NELLA TAVOLA DEL VERDE</b>						

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI		
					unitario	TOTALE	
25	M03	Fornitura e posa di cordoni retti, in granito, sezione cm 15 x 27 per marciapiedi in sede stradale esistente, comprensiva di Taglio asfalto con fresa a disco, disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con qualunque mezzo eseguito, di spessore fino a cm 12 e successivo scavo per posa cordoni compreso il livellamento del piano di posa, smaltimento del materiale, compreso l'onere per il carico e il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e l'onere per i diritti di discarica; fornitura e posa cordoli retti, in granito, sezione cm 15 x 27, compreso il rifianco in cls.; opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E	ml.	100,00	€ 64,00	€ 6.400,00	
26	V02	Formazione in opera di impianto di irrigazione automatica "ad ala gocciolante", per irrigazione mirata di arbusti ed essenze ad alto fusto, eseguito secondo la regola dell'arte seguendo le modalità di cui all'allegata descrizione e della tavola di progetto. L'importo comprende l'esecuzione delle lavorazioni all'interno delle aiuole da trattare e la fornitura in opera delle portanti idriche, elettrovalvole e programmatore. Sono incluse tutte le opere murarie e stradali necessarie per dare l'opera completa e funzionante, lo smaltimento dei materiali di risulta, compreso l'onere per il carico e il trasporto alle discariche autorizzate, compresi gli oneri di discarica nonché la fornitura e posa in opera di contatore che verrà successivamente volturato alla stazione appaltante. Sono compresi due anni di manutenzione dell'impianto opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E.	a c.	1,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
<b>ARREDO URBANO</b>							
27	VARI E.P.	Opere da contabilizzarsi a misura secondo gli elenchi prezzi approvati con il presente appalto per la realizzazione e la fornitura e posa di arredo urbano ecc. e comunque secondo le disposizioni impartite dalla D.L. opere, forniture e materiali di cui alle successive lettere C-D-E	a misura	1,00	€ 3.871,50	€ 3.871,50	
<b>OPERE GENERICHE</b>							
28	VARI E.P.	Opere da contabilizzarsi a misura e/o in economia, secondo l'elenco prezzi approvato con il presente appalto per la realizzazione di lavorazioni complementari e comunque secondo le disposizioni impartite dalla D.L. quali la fornitura e posa in opera di terra di coltivo per il riempimento delle aiuole realizzate oppure la rimozione l'accatastamento e la nuova posa in opera di arredo urbano esistente	a misura	1,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					<b>TOTALE OPERE</b>		<b>€ 192.700,00</b>
<p><i><b>N.B.:</b> Per quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente "Computo Metrico" o nell'elenco prezzi di progetto, si farà riferimento al Prezziario Comune di Milano, oppure Regionale in materia di LL.PP. Oppure all'Assoverde (Ultima edizione), senza tenere conto delle premesse, delle avvertenze e delle prescrizioni in contrasto con il Capitolato Speciale d'Appalto. A tali prezzi si applicherà lo sconto percentuale offerto in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria.</i></p>							

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	u.d.m.	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
		Bollate, Gennaio 2010				
		<b>IL PROGETTISTA</b>				
		Geom Giovanni Minari				